

Envoyé en préfecture le 22/09/2026

Reçu en préfecture le 22/09/2026

Publié le 22/09/2026

ID : 030-213001092-20260918-DE2026045-DE



ADRESSE DE FACTURATION :		LIVRAISON	
RAISON SOCIALE :	Commune d'Euzet	RS :	Commune d'Euzet
ADRESSE :	2 Place de la Mairie	PORT :	04 66 83 61 85
CP VILLE :	30360 EUZET	CP VILLE :	30360 EUZET
CONTACT :	Jean Michel Laine	Adresse :	place de la mairie
TEL :	04 66 83 61 85		
E-MAIL :	Commune.euzet@wanadoo.fr	VOTRE INTERLOCUTEUR	
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :	FR74213001092	E-MAIL :	Impuli@edf-solutions-solaires.com
N° BON DE COMMANDE :	PVB1170675	PORT :	06 47 61 28 57

GÉNÉRATEUR PHOTOVOLTAÏQUE EN AUTOCONSUMMATION AVEC SURPLUS

TOITURE INCLINÉE - 11,04 kWc

Code - KPME1150

DÉSIGNATION	UNITE	MONTANT
PRIX COMPLET DE VOTRE GENERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE	LOT inclus	25 890,00 €
FOURNITURE ET POSE MODULES PHOTOVOLTAÏQUES	LOT inclus	
Puissance unitaire 460Wc minimum - Marque DMEGC ou équivalent - portrait ou paysage		
Cadre aluminium anodisé, connecteur type MC4		
Charge de neige/vent 5400 Pa/2400 Pa		
Fourniture et pose de la Mise à la Terre (MALT)		
Garantie produit 25 ans et garantie performance 30ans		
FOURNITURE ET POSE SYSTÈME D'INTEGRATION	LOT inclus	
Fourniture et pose structure ISB sur Toiture inclinée type K2 systems ou équivalent - couverture tuile		
FOURNITURE ET POSE DU LOT ELECTRIQUE	LOT inclus	
Onduleurs string de type Huawei		
Câbles solaires double isolation; cheminement jusqu'aux onduleurs		
Câbles AC (BT) & cheminement vers TGBT, TGBT avec monitoring		
Garantie standard onduleurs 5 ans		
Filets provisoires de protection périphérique		
Engins de levages et d'accès en toiture		
Cheminement entre TGBT PV et Point de raccordement (TGBT Client)		
Câble AC de réinjection & câble d'arrêt d'urgence		
ETUDE STRUCTURE	LOT inclus	
Avis solidité structure inclus		
ETUDE, CONTRÔLE ET URBANISME	LOT inclus	
Attestation de conformité, Consuel, Dossier Ouvrage Exécuté, Déclaration préalable d'urbanisme		

TOTAL HT (yc frais d'études)	25 890,00 €
<i>Dont éco-participation</i>	13,92 €
Remise Commerciale	1 160,00 €
TOTAL HT	24 730,00 €
TVA 20%	4 946,00 €
TOTAL TTC	29 676,00 €

Détail du montant de la commande	
<i>Frais d'Études</i> HT	2 500,00 €
TTC	3 000,00 €
<i>Total hors frais d'études</i> HT	22 230,00 €
TTC	26 676,00 €



COMPRIS DANS LE DEVIS

La fourniture et la pose des modules photovoltaïques, la fourniture et la pose des onduleurs, la fourniture et la pose du câblage entre les modules et les onduleurs.
 La fourniture et la pose du câblage et des fourreaux entre les onduleurs et le TGBT, la fourniture et la pose de tous les coffrets électriques nécessaires et suffisants à la bonne marche de l'installation suivant les normes applicables en vigueur,
 La fourniture et pose du disjoncteur dans le TGBT client,
 Le traitement et suivi administratif du projet : urbanisme & raccordement auprès du gestionnaire de réseau
 La validation technique du projet;
 Le pilotage des travaux d'installation (installateur sélectionné par EDF solutions solaires)
 La demande et l'obtention de l'attestation de conformité
 La sécurité du chantier
 L'attestation sur l'honneur de conformité
 Le Consuel et la demande de mise en service du générateur PV auprès du gestionnaire réseau
 Les installations de chantier et incidence plan de prévention et de protection,
 Les essais et la mise en service de l'installation
 Les études d'exécution structure et électrique

L'avis de solidité de la charpente incluant la note calcul et les plans du bâtiment le cas échéant

NON COMPRIS DANS LE DEVIS

La mise à jour des plans et note de calcul du site
 Le coût de la convention de Raccordement en Autoconsommation (facturé directement par Enedis)
 Les tranchées, les voiries et chemins de circulation, la préparation du sol (piquetage, terrassement, nivellement...)
 L'attestation d'unité foncière
 L'autorisation du propriétaire si le client est locataire
 L'accès chantier
 Le permis de construire du bâtiment
 Le local technique (mettre à disposition la zone)
 Le défrichement

CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Frais de prestations d'études à la signature du bon de commande 2500 € HT / 3000 € TTC. Solde à la date de signature du procès-verbal de réception du Générateur

Location

Acompte de 2500 € HT pour les prestations d'études à la signature, 80% (desquels sont déduits l'acompte) à la levée des conditions suspensives, 20% à la date de signature du procès-verbal de réception du Générateur

Autofinancement / prêt bancaire

Acompte de 20% incluant 2500 € HT pour les prestations d'études à la signature, 80% (desquels sont déduits l'acompte) à la levée des conditions suspensives, 20% à la date de signature du procès-verbal de réception du Générateur

X

Autofinancement / fonds propres

CONDITIONS DE VENTE

La signature du présent bon de commande emporte acceptation par le client des conditions particulières ci-dessus décrites et des conditions générales d'entreprise ci-jointes (CGE)

VALIDITÉ DE L'OFFRE

1 mois à compter de sa date d'émission

Signature et cachet du client

Signature EDF solutions solaires

Nom et qualité du signataire :

Date :

Date :

Le Maire
 Jean-Jacques
 GARNIER



Bonne réception

Bon pour accord