

ETAT FINANCIER ESTIMATIF

EUZET - SECTEUR 02

Poste **ORGIERES - Quartier du temple tr2**

1. ETAT DES DEPENSES ESTIMATIVES

Dépenses prévisionnelles

Travaux :	107 749,56 € HT	
Ingénierie :	9 000,00 € HT	
ENEDIS :	2 000,00 € HT	
Autre :	12 000,00 € HT	
IC :	2 000,00 € HT	
Total des dépenses prévisionnelles :	132 749,56 € HT	159 299,47 € TTC (TVA: 20%)

2. ETAT DES AIDES POTENTIELLEMENT ATTRIBUABLES SOUS RESERVE DE DÉCISION D'ATTRIBUTION

Programme	Travaux HT subventionnés	Subvention		Participation Collectivité	
FACE AB/REN 2026	132 749,56 €	FACE	80,00 %	106 199,65 €	0,00 €
		Syndicat	20,00 %	26 549,91 €	
	132 749,56 €			132 749,56 €	0,00 €

3. ETAT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

Participation de la collectivité aux travaux :	0 €
Participation aux frais d'investissement :	0 €
Participation estimative totale de la collectivité à verser au syndicat :	0 €

4. ESTIMATION DES VERSEMENTS DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

Acompte N° 1 de 50% :	0 €
Acompte N° 2 et solde :	0 €
TOTAL	0 €

A EUZET, le 28/04/2026

Pour la collectivité :
 EUZET
 le Maire, **Jean-Michel LAINE**

A NIMES, le 17/04/2026

Le Vice-Président
Joseph BLANCHER



- Le solde à la réception des travaux.

6. Prend note qu'à la réception des travaux le SMEG établira l'état de solde des travaux, et calculera à ce moment les participations définitives de la collectivité sur la base des dépenses réalisées.

7. Par ailleurs, dans le cas où les projets seraient abandonnés à la demande de la mairie, la commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent approximativement à :

- **1 436,40 € TTC** pour le réseaux d'électricité 24-292-REN
- **316,80 € TTC** pour le réseaux d'éclairage public 24-292-EPC
- **277,20 € TTC** pour le réseaux de génie civil Télécom 24-292-TEL

8. Demande au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de voirie et aux accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux.

9. Autorise son Maire à signer l'ensemble des actes nécessaires.

MÉTRÉ ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE

EUZET - SECTEUR 02

Poste **ORGIERES - Quartier du temple tr2**

Code	Description	U.	Qte	Prix U.	Total HT
1300	Alternat par feux tricolores	J	10,00	69,00 €	690,00 €
1500	Panneaux d'identification de chantier de dissimulation fixés sur toulousaine	U	2,00	138,00 €	276,00 €
1800	Déposes et reposes de panneaux de signalisation routière	U	2,00	57,50 €	115,00 €
2002	Fouille pour localisation de réseau en phase chantier	F	3,00	276,00 €	828,00 €
2003	Géolocalisation des réseaux existants par radiographie manuelle	M2	1 000,00	1,15 €	1 150,00 €
2301	Tranchée 0,30 m sans réfection provisoire ni définitive	ML	25,00	46,00 €	1 150,00 €
2302	Tranchée 0,40 m sans réfection provisoire ni définitive	ML	70,00	59,80 €	4 186,00 €
2303	Tranchée 0,60 m sans réfection provisoire ni définitive	ML	250,00	80,50 €	20 125,00 €
2304	Sur largeur de 0,10 m sans réfection provisoire ni définitive	ML	50,00	9,20 €	460,00 €
2601	Dépose et repose bordures trottoirs de tous types	ML	4,00	40,25 €	161,00 €
2602	Plus-value pour voie réduite et zone urbaine dense	ML	200,00	34,50 €	6 900,00 €
2603	Terrassement manuel en terrain privé	ML	12,00	74,75 €	897,00 €
2604	Plus-value pour terrassement en terrain dur	M3	150,00	71,30 €	10 695,00 €
2616	Découpage de chaussée	ML	20,00	1,96 €	39,20 €
2617	Terrassement supplémentaire	M3	10,00	54,05 €	540,50 €
2618	Pénétration dans mur d'habitation	U	5,00	93,15 €	465,75 €
2619	Evacuation de déblais en décharge	M3	191,00	16,10 €	3 075,10 €
2705	Réfection définitive de revêtement en bicouche pour tranchée 30 cm	ML	30,00	9,20 €	276,00 €
2706	Réfection définitive de revêtement en bicouche pour tranchée 40 cm	ML	80,00	11,50 €	920,00 €
2707	Réfection définitive de revêtement en bicouche pour tranchée 60 cm	ML	250,00	14,95 €	3 737,50 €
2708	Réfection définitive de revêtement en bicouche pour surlargeur de 10 cm	ML	50,00	1,73 €	86,50 €
2713	Réfection en pavés autobloquant, ou en dallage	M2	3,00	120,75 €	362,25 €
2714	Plus value pour le démontage manuel des pavés, leur stockage, décroustage et nettoyage en vue de leur réutilisation	M2	3,00	51,75 €	155,25 €
2715	Réfection de chaussée ou trottoir en béton	M2	2,00	86,25 €	172,50 €
2718	Grave naturelle pour remblais spéciaux	M3	-46,00	28,75 €	-1 322,50 €
2719	Grave ciment pour remblais spéciaux	M3	23,00	109,25 €	2 512,75 €
2720	Grave émulsion pour remblais spéciaux	M3	23,00	126,50 €	2 909,50 €
2801	Béton de propreté (B 20)	M3	0,50	281,75 €	140,88 €
2802	Béton de fondation (B 25)	M3	0,50	339,25 €	169,63 €

MÉTRÉ ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE

EUZET - SECTEUR 02

 Poste *ORGIERES - Quartier du temple tr2*

Code	Description	U.	Qte	Prix U.	Total HT
3002	Piquetage de ligne basse tension aérienne	ML	150,00	1,73 €	259,50 €
3004	Piquetage de ligne basse tension sur façades	ML	55,00	2,99 €	164,45 €
3005	Piquetage de réseau souterrain haute tension A ou basse tension	ML	250,00	2,30 €	575,00 €
3007	Piquetage de branchement	U	12,00	24,15 €	289,80 €
3008	Piquetage des ouvrages à déposer	ML	180,00	0,35 €	63,00 €
3009	Mesure de résistivité de sol	U	5,00	82,80 €	414,00 €
3010	Mise à jour Plans Carto 200	ML	400,00	4,60 €	1 840,00 €
3011	Démarche pour convention de passage réseau électrique	U	20,00	57,50 €	1 150,00 €
3012	Signature de convention de passage réseau électrique	U	20,00	46,00 €	920,00 €
3013	Lettre d'information de travaux destinée à chaque riverain	U	20,00	12,65 €	253,00 €
3014	Rapport de visite d'huissier	U	1,00	920,00 €	920,00 €
3015	Dossier de Déclaration Préalable	U	1,00	1 092,50 €	1 092,50 €
3018	Dossier d'exécution des travaux	U	1,00	230,00 €	230,00 €
3019	Installation de chantier	U	1,00	460,00 €	460,00 €
3020	Démarche pour coupure HTA et BT	U	1,00	287,50 €	287,50 €
3021	Dossier de mise sous tension pour ENEDIS	U	1,00	63,25 €	63,25 €
3022	Dossier de récolement	U	1,00	46,00 €	46,00 €
3023	Documents liés à la Sécurité Protection de la Santé	U	1,00	115,00 €	115,00 €
3027	Etablissement du plan conforme à exécution	U	1,00	391,00 €	391,00 €
3112	Poteau B.A classe D 11 mètres 10 kN	U	1,00	1 420,25 €	1 420,25 €
3336	Câble réseau torsadé sur poteau 3 x 70 + 54.6	ML	20,00	16,10 €	322,00 €
3340	Câble branchement torsadé sur poteau 4 x 25	ML	20,00	11,50 €	230,00 €
3341	Pose de torsadé sur poteau sans fourniture	ML	20,00	9,20 €	184,00 €
3343	Plus-value déroulage câble réseau torsadé au voisinage de réseaux sous tension	ML	20,00	2,30 €	46,00 €
3345	Câble réseau torsadé posé sur façade 3 x 70 + 54.6	ML	20,00	40,25 €	805,00 €
3350	Peinture des câbles torsadés	ML	20,00	6,90 €	138,00 €
3351	Raccordement sur faisceaux toutes sections	U	3,00	158,70 €	476,10 €
3354	Jonction par manchonnage de 2 faisceaux toutes sections	U	3,00	165,60 €	496,80 €
3355	Embout thermo rétractable pour extrémité toutes sections	U	3,00	60,95 €	182,85 €
3356	Protection mécanique PVC 4 bars pour faisceau	ML	10,00	24,15 €	241,50 €
3357	Shunt	U	2,00	276,00 €	552,00 €
3359	Reprise de branchement aérien 4 conducteurs	U	2,00	132,25 €	264,50 €
3401	Mise à la terre	U	5,00	155,25 €	776,25 €
3402	Câblette de terre	ML	50,00	4,26 €	213,00 €

MÉTRÉ ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE

EUZET - SECTEUR 02

Poste *ORGIERES - Quartier du temple tr2*

Code	Description	U.	Qte	Prix U.	Total HT
3404	Eloignement de la prise de terre pour câble isolé	U	5,00	103,50 €	517,50 €
3406	Reprise de terre existante	U	1,00	80,50 €	80,50 €
3408	Prise de terre et mise en court-circuit de câble en attente de raccordement	U	2,00	112,70 €	225,40 €
3501	Fourreau annelé Ø 75	ML	180,00	4,60 €	828,00 €
3502	Fourreau annelé Ø 110	ML	280,00	6,56 €	1 836,80 €
3507	Plaque de protection mécanique	ML	20,00	20,13 €	402,60 €
3605	Câble BTS 3 x 150 mm ² + 1 x 70 mm ²	ML	280,00	27,60 €	7 728,00 €
3608	Câble BTS 4 x 35 mm ²	ML	220,00	12,65 €	2 783,00 €
3703	Socle et grille RMBT 9 directions, 12 plages	U	5,00	1 081,00 €	5 405,00 €
3708	Enveloppe béton pour REMBT 300	U	2,00	174,80 €	349,60 €
3710	Enveloppe béton pour REMBT 600	U	5,00	228,85 €	1 144,25 €
3711	Encastrement enveloppe béton pour REMBT 300	U	2,00	304,75 €	609,50 €
3713	Encastrement enveloppe béton pour REMBT 600	U	5,00	445,05 €	2 225,25 €
3714	Plus-value pour reconstitution d'un bandeau d'enduit	U	2,00	86,25 €	172,50 €
3715	Plus-value pour reconstruction d'un mur de pierre en grand appareil	U	5,00	155,25 €	776,25 €
3723	Descente aéro-souterraine BT	U	3,00	414,00 €	1 242,00 €
3727	Reprise de branchement souterrain 4 conducteurs y compris dépose	U	14,00	195,50 €	2 737,00 €
3728	Création de coffret équipé pour compteur type C5	U	2,00	295,55 €	591,10 €
3734	Rabattement de câble existant dans une grille de raccordement	U	1,00	339,25 €	339,25 €
Total HT :					107 749,56 €
Montant coef (0) :					0 €
Ingénierie :					9 000,00 €
ENEDIS :					2 000,00 €
Coordination SPS :					0 €
Divers :					12 000,00 €
CTO :					0 €
DAM :					0 €
IC :					2 000,00 €
Total net HT :					132 749,56 €
TVA (20,00 %) :					26 549,91 €
Total TTC :					159 299,47 €

Code	Description	U.	Qte
BT.P.A. 01	Année de réalisation(date principale de réalisation prévue)	-	0
BT.E.A. 01	Année principale d'origine du réseau sur lequel est réalisée l'intervention	-	0
BT.P.B. 01	Nombre branchements raccordés en l'état, sans modifications	U	14
BT.E.B. 01	Nombre branchements existants	U	14
BT.D.L. 05	Détail aérien torsadé	ML	180
BT.E.L. 05	Détail aérien torsadé	ML	180
BT.P.L. 03	Linéaire souterrain	ML	280
BT.P.L. 02	Linéaire en façade	ML	70
BT.D.L. 01	Linéaire aérien	ML	180
BT.E.L. 01	Linéaire aérien	ML	180

ETAT FINANCIER ESTIMATIF

EUZET - SECTEUR 02

Poste **ORGIERES - Quartier du temple tr2**

1. ETAT DES DEPENSES ESTIMATIVES

Dépenses prévisionnelles

Travaux :	18 572,86 € HT	
Ingénierie :	1 500,00 € HT	
Autre :	1 500,00 € HT	
Total des dépenses prévisionnelles :	21 572,86 € HT	25 887,43 € TTC (TVA: 20%)

2. ETAT DES AIDES POTENTIELLEMENT ATTRIBUABLES SOUS RESERVE DE DÉCISION D'ATTRIBUTION

Programme	Travaux HT subventionnés	Subvention potentiellement attribuable après notification du SMEG		
		Syndicat	Taux	Montant
ECLAIRAGE PUBLIC (EPC/EPHMOA) 2026 (1)	21 572,86 €	Syndicat	30,00 %	6 471,86 €
	21 572,86 €			6 471,86 €

(1) Montant maximum sous réserve de subvention allouée la même année à d'autres opérations d'éclairage public. Les montants stipulés ne signifient pas que le Bureau syndical vous a attribué une subvention.

3. ETAT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

Participation de la collectivité aux travaux :	21 572,86 €
Participation aux frais d'investissement :	0 €
TVA (20 %) :	4 314,57 €
Participation estimative totale de la collectivité à verser au syndicat :	25 887,43 €

4. ESTIMATION DES VERSEMENTS DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

Acompte N° 1 de 80% :	21 000,00 €
Acompte N° 2 et solde :	4 887,43 €
TOTAL	25 887,43 €

A EUZET, le 29/04/2026

Pour la collectivité :

EUZET

le Maire, **Jean-Michel LAINE**



A NIMES, le 17/04/2026

Le Vice-Président

Joseph BLANCHER

MÉTRÉ ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE

EUZET - SECTEUR 02

Poste *ORGIÈRES - Quartier du temple tr2*

Code	Description	U.	Qte	Prix U.	Total HT
2002	Fouille pour localisation de réseau en phase chantier	F	1,00	276,00 €	276,00 €
2301	Tranchée 0,30 m sans réfection provisoire ni définitive	ML	20,00	46,00 €	920,00 €
2604	Plus-value pour terrassement en terrain dur	M3	5,00	71,30 €	356,50 €
2616	Découpage de chaussée	ML	12,00	1,96 €	23,52 €
2619	Evacuation de déblais en décharge	M3	6,00	16,10 €	96,60 €
2718	Grave naturelle pour remblais spéciaux	M3	-7,00	28,75 €	-201,25 €
2719	Grave ciment pour remblais spéciaux	M3	3,00	109,25 €	327,75 €
2720	Grave émulsion pour remblais spéciaux	M3	4,00	126,50 €	506,00 €
2801	Béton de propreté (B 20)	M3	0,20	281,75 €	56,35 €
3004	Piquetage de ligne basse tension sur façades	ML	70,00	2,99 €	209,30 €
3010	Mise à jour Plans Carto 200	ML	300,00	4,60 €	1 380,00 €
3018	Dossier d'exécution des travaux	U	1,00	230,00 €	230,00 €
3022	Dossier de récolement	U	1,00	46,00 €	46,00 €
3027	Etablissement du plan conforme à execution	U	1,00	391,00 €	391,00 €
3402	Câblette de terre	ML	300,00	4,26 €	1 278,00 €
4001	Autorisation de pose de foyer isolé	U	3,00	24,15 €	72,45 €
4002	Consignation réseau EP avec coupure au disjoncteur frontière et fermeture par cadenas de l'armoire concernée.	?	1,00	138,00 €	138,00 €
4003	Piquetage Réseau Eclairage Public	ML	300,00	1,15 €	345,00 €
4004	Production du plan d'exécution et de son carnet de piquetage.	U	1,00	352,90 €	352,90 €
4101	Fourniture et pose Fourreau annelé souterrain ou aérien Ø 63	ML	300,00	3,93 €	1 179,00 €
4105	Descente aéro-souterraine d'éclairage public	U	3,00	156,31 €	468,93 €
4110	Enveloppe supplémentaire S22	U	1,00	204,77 €	204,77 €
4114	Regard enterré éclairage 30 x 30	U	1,00	250,65 €	250,65 €
4115	Plus-value pour tampon fonte 250 daN	U	1,00	55,48 €	55,48 €
4406	Câbles R02 V 3 x 2,5 mm2	ML	70,00	3,53 €	247,10 €
4408	Câbles R02 V 3 x 6 mm2	ML	150,00	5,32 €	798,00 €
4409	Câbles R02 V 3 x 10 mm2	ML	150,00	6,43 €	964,50 €
4419	Plus-value éclairage public dans torsade	ML	70,00	1,51 €	105,70 €
4502	Massif de candélabre 4 m < h < ou = 6 m	U	3,00	165,62 €	496,86 €
4518	Plus-value pour mât acier cylindro-conique	ML	18,00	3,23 €	58,14 €
4540	Plus-value pour mât en acier thermolaqué	ML	18,00	24,91 €	448,38 €
4548	Crosse inférieure à 400 mm	U	3,00	95,11 €	285,33 €
4565	Plus-value pour console contemporaine pour façade, de	U	3,00	147,29 €	441,87 €

MÉTRÉ ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE

EUZET - SECTEUR 02

Poste *ORGIERES - Quartier du temple tr2*

Code	Description	U.	Qte	Prix U.	Total HT
	style ou design				
4566	Console de style pour façade inférieure à 400 mm	U	4,00	264,99 €	1 059,96 €
4608	Lanterne de style 4 faces flux < ou = à 3500 Lm	U	7,00	527,92 €	3 695,44 €
4614	Plus-value lanterne de style en cuivre vieilli ou en laiton	U	7,00	144,09 €	1 008,63 €
Total HT :					18 572,86 €
Montant coef (0) :					0 €
Ingénierie :					1 500,00 €
ENEDIS :					0 €
Coordination SPS :					0 €
Divers :					1 500,00 €
CTO :					0 €
DAM :					0 €
IC :					0 €
Total net HT :					21 572,86 €
TVA (20,00 %) :					4 314,57 €
Total TTC :					25 887,43 €

FICHE TECHNIQUE

EUZET - SECTEUR 02

Poste *ORGIERES - Quartier du temple tr2*

Code	Description	U.	Qte
DIPI Eclairage Public Coordonné			
1307	Longueur de tranchée	m	200
1306	Longueur de câble	m	300
1305	Nombre de foyer fonctionnel sur mât type urbain > 4 ml	u	3
1302	Nombre de foyer environnemental sur façade	u	4

Entre : EUZET

Représentée par **Monsieur Jean-Michel LAINE**,
dûment autorisé en vertu de la délibération du __/__/__
et désigné par "La collectivité"

Et : Le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard

Représenté par son Président **Monsieur Aimé CAVAILLÉ**,
dûment autorisé en vertu de la délibération du 26 novembre 2024
et désigné par "Le SMEG"

Considérant :

- Les statuts du syndicat autorisent les collectivités adhérentes à confier au syndicat la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux d'investissement d'éclairage public,
- L'article L.2224-35 du CGCT,
- Le transfert de la maîtrise d'ouvrage des réseaux électriques au syndicat,
- L'article 2-II de la loi N° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée,
- La réalisation des travaux d'éclairage public qui sont à exécuter concomitamment avec une opération syndicale d'enfouissement des réseaux électriques, et en coordination avec une opération de réfection de voirie en application de l'article L.115-1 de Code de la voirie routière, relève simultanément de la compétence des deux parties présentes,

Il est convenu :

Article 1 : Objet de la convention

Elle s'applique aux travaux d'éclairage public.

Article 2 : Travaux

- Le syndicat commande et paie les travaux.
- Le coût prévisionnel des travaux d'éclairage public est estimé à 25 887,43 € TTC (soit 21 572,86 € HT).
- Participation aux frais pour investissement : 0,00 €
- Participation totale de la collectivité à verser au syndicat : 25 887,43 €

Article 3 : Règlement de la participation de la collectivité au syndicat

"La collectivité" versera au syndicat en deux acomptes:

- un premier acompte de **21 000,00 €** lors de la commande des travaux.
- un second acompte et solde, estimé provisoirement à **4 887,43 €** après la réception des travaux. Ce solde sera établi sur la base des dépenses réelles du chantier.

La collectivité perçoit directement les éventuelles subventions de l'Europe, de l'Etat, de la Région et du Conseil Départemental.

Article 4 : Durée de la convention

La convention prend fin au terme du règlement financier de l'opération.

A EUZET, le 29/04/2026
Pour la collectivité : EUZET
le Maire, **Jean-Michel LAINE**



A NIMES,
Le Vice-Président
Joseph BLANCHER

ETAT FINANCIER ESTIMATIF

EUZET - SECTEUR 02

Poste **ORGIERES - Quartier du temple tr2**

1. ETAT DES DEPENSES ESTIMATIVES

Dépenses prévisionnelles

Travaux :	17 344,43 € HT	
Ingénierie :	1 500,00 € HT	
Autre :	1 500,00 € HT	
Total des dépenses prévisionnelles :	20 344,43 € HT	24 413,32 € TTC (TVA: 20%)

2. ETAT DES AIDES POTENTIELLEMENT ATTRIBUABLES SOUS RESERVE DE DÉCISION D'ATTRIBUTION

Programme	Travaux HT subventionnés	Subvention
GENIE CIVIL TELECOM 2026	0,00 €	
<i>Hors subvention</i>	20 344,43 €	
	20 344,43 €	0,00 €

3. ETAT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

Participation de la collectivité aux travaux :	20 344,43 €
Participation aux frais d'investissement :	0 €
TVA (20 %) :	4 068,89 €
Participation estimative totale de la collectivité à verser au syndicat :	24 413,32 €

4. ESTIMATION DES VERSEMENTS DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

Acompte N°1 de 80% :	20 000,00 €
Acompte N°2 et solde :	4 413,32 €
TOTAL	24 413,32 €

A EUZET, le 29/04/2026

Pour la collectivité :

EUZET

le Maire, **Jean-Michel LAINE**



A NIMES, le 17/04/2026

Le Vice-Président

Joseph BLANCHER

MÉTRÉ ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE

EUZET - SECTEUR 02

Poste **ORGIERES - Quartier du temple tr2**

Code	Description	U.	Qte	Prix U.	Total HT
2301	Tranchée 0,30 m sans réfection provisoire ni définitive	ML	18,00	46,00 €	828,00 €
2304	Sur largeur de 0,10 m sans réfection provisoire ni définitive	ML	60,00	9,20 €	552,00 €
2603	Terrassement manuel en terrain privé	ML	10,00	74,75 €	747,50 €
2604	Plus-value pour terrassement en terrain dur	M3	9,12	71,30 €	650,26 €
2616	Découpage de chaussée	ML	6,00	1,96 €	11,76 €
2618	Pénétration dans mur d'habitation	U	5,00	93,15 €	465,75 €
2619	Evacuation de déblais en décharge	M3	12,00	16,10 €	193,20 €
2705	Réfection définitive de revêtement en bicouche pour tranchée 30 cm	ML	20,00	9,20 €	184,00 €
2708	Réfection définitive de revêtement en bicouche pour surlargeur de 10 cm	ML	70,00	1,73 €	121,10 €
2718	Grave naturelle pour remblais spéciaux	M3	-6,00	28,75 €	-172,50 €
2719	Grave ciment pour remblais spéciaux	M3	3,00	109,25 €	327,75 €
2720	Grave émulsion pour remblais spéciaux	M3	3,00	126,50 €	379,50 €
2801	Béton de propreté (B 20)	M3	0,50	281,75 €	140,88 €
2802	Béton de fondation (B 25)	M3	0,50	339,25 €	169,63 €
3002	Piquetage de ligne basse tension aérienne	ML	100,00	1,73 €	173,00 €
3004	Piquetage de ligne basse tension sur façades	ML	80,00	2,99 €	239,20 €
3007	Piquetage de branchement	U	13,00	24,15 €	313,95 €
3008	Piquetage des ouvrages à déposer	ML	200,00	0,35 €	70,00 €
3010	Mise à jour Plans Carto 200	ML	300,00	4,60 €	1 380,00 €
3018	Dossier d'exécution des travaux	U	1,00	230,00 €	230,00 €
3022	Dossier de récolement	U	1,00	46,00 €	46,00 €
3027	Etablissement du plan conforme à execution	U	1,00	391,00 €	391,00 €
5001	Piquetage réseau communication	ML	420,00	1,04 €	436,80 €
5002	Etablissement des Plans de récolement géoréférencés classe A	U	1,00	115,00 €	115,00 €
5003	Signature de convention de passage réseau Communication Electronique hors coordination	U	15,00	24,15 €	362,25 €
5101	Aiguillage et test de fourreaux existants	ML	50,00	0,69 €	34,50 €
5105	Fourreau TPC de couleur verte 34/40 mm	ML	60,00	2,07 €	124,20 €
5109	Pose de Fourreau PVC et PEHD	ML	1 200,00	2,07 €	2 484,00 €
5110	Fourniture et pose de Chambre béton 30 X 30	U	3,00	126,50 €	379,50 €
5111	Plus-value pour tampon fonte circulaire sur chambre béton 30/30	U	1,00	75,90 €	75,90 €
5125	Fourniture et pose Chambre composite LOT	U	1,00	290,95 €	290,95 €

MÉTRÉ ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE

EUZET - SECTEUR 02

Poste **ORGIERES - Quartier du temple tr2**

Code	Description	U.	Qte	Prix U.	Total HT
5134	Mise en place Chambre LOT fournie par ailleurs	U	1,00	164,45 €	164,45 €
5142	Mise en place Chambre K2C 400 kN fournie par ailleurs	U	4,00	759,00 €	3 036,00 €
5144	Plus-value pour Chambre 30 X 30 sans fond y compris découpe et masques des tubes existants	U	1,00	120,75 €	120,75 €
5147	Plus-value Chambre K1, K2 ou K3 sans fond y compris découpe et masques des tubes existants	U	2,00	759,00 €	1 518,00 €
5148	Percement de chambre	U	2,00	195,50 €	391,00 €
5149	Reprise de tubes existants	U	3,00	88,55 €	265,65 €
5201	Dépose et Pose armement Orange ou gestionnaire du réseau Télécom	U	1,00	51,75 €	51,75 €
5202	Dépose / Reprise nappe de cable sur poteau	U	1,00	51,75 €	51,75 €
Total HT :					17 344,43 €
Montant coef (0) :					0 €
Ingénierie :					1 500,00 €
ENEDIS :					0 €
Coordination SPS :					0 €
Divers :					1 500,00 €
CTO :					0 €
DAM :					0 €
IC :					0 €
Total net HT :					20 344,43 €
TVA (20,00 %) :					4 068,89 €
Total TTC :					24 413,32 €

FICHE TECHNIQUE

EUZET - SECTEUR 02

Poste *ORGIERES - Quartier du temple tr2*

Code	Description	U.	Qte
DIPI Génie Civil Telecom			
1204	Longueur de tranchée	m	200
1203	Nombre de chambre particulier	u	2
1202	Nombre de chambre structure	u	4
1201	Longueur de tube	m	1 200

Entre : EUZET

Représentée par **Monsieur Jean-Michel LAINE**,
dûment autorisé en vertu de la délibération du __/__/__
et désigné par "la collectivité"

Et : Le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard

Représenté par son Président **Monsieur Aimé CAVAILLÉ**,
dûment autorisé en vertu de la délibération du 26 novembre 2024
et désigné par "le SMEG"

Considérant :

- les statuts du syndicat autorisent les collectivités adhérentes à lui confier la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux de génie civil des équipements électroniques de communication,
- l'article L.2224-35 du CGCT,
- la convention Orange-Syndicat relative à l'enfouissement des équipements électroniques de communication,
- le transfert de la maîtrise d'ouvrage des réseaux électriques au syndicat

Il est convenu :

Article 1 : Objet de la convention

Elle s'applique aux travaux d'enfouissement des équipements électroniques de communication

Article 2 : Travaux

- Le syndicat commande et paie les travaux.
- Le coût prévisionnel des travaux de génie civil des équipements électroniques de la communication est estimé à 24 413,32 € TTC (soit 20 344,43 € HT)
- Participation aux frais pour investissement : 0,00 €
- Participation totale de la collectivité à verser au syndicat : 24 413,32 €

Article 3 : Règlement de la participation de la collectivité au SMEG

La collectivité versera sa participation au SMEG en deux acomptes:

- un premier acompte de **20 000,00 €** lors de la commande des travaux
- un second acompte et solde estimé provisoirement à **4 413,32 €** après la réception des travaux. Ce solde sera établi sur la base des dépenses réelles du chantier.

La collectivité perçoit directement les éventuelles subventions de l'Europe, de l'Etat, de la Région et du Conseil Départemental.

Article 4 : Durée de la convention

La convention prend fin au terme du règlement financier de l'opération.

A EUZET, le

A NIMES,

Pour la collectivité : EUZET
le Maire, **Jean-Michel LAINE**

Le Vice-Président
Joseph BLANCHER